

南乐县环境保护局

乐环审表（2020）17号

关于对濮阳盛世名唐文化传媒有限公司年 加工 1500 套展具项目环境影响报告表的 批复

濮阳盛世名唐文化传媒有限公司：

你公司报送的由重庆大润环境科学研究院有限公司编制完成的《濮阳盛世名唐文化传媒有限公司年加工 1500 套展具项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）已收悉。我局经研究，现批复如下：

一、该项目属新建性质。拟建位置位于南乐县千口镇府前街 59 号，占地面积 2250 m²。发改委备案总投资 300 万元，其中环保投资 6.8 万元。

二、《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信，我局批准该《报告表》。原则同意你单位按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点，采用的生产工艺和环境保护对策进行项目建设。

三、你公司应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发〔2015〕162 号）文件要求，主动向社会公开

项目开工前、施工过程、建成后的信息，并接受相关方的咨询。

四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

(一) 向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

(二) 依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废气、固体废物、噪声等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

(三) 项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

1、废气：《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准(颗粒物：烟囱15m，排放速率3.5kg/h，最高允许排放浓度120mg/m³)；

2、噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)2类标准，即昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)；

3、固废：一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)；

4、环境风险防范。落实报告表中所提的风险防范措施，严防项目因安全事故引发的环境污染事件。

(四) 本项目建成后，主要污染物排放量必须满足建设

项目主要污染物总量控制指标要求（总量指标：11000000吨/年）。

（五）如果今后国家或我省发布新污染物排放限值的标准，届时标准以后按照新标准标准执行。

五、建设项目竣工后，建设单位应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环发〔2017〕4号）文件要求，及时进行项目竣工环境保护验收，验收结果应公开公示。项目建设及运行过程中，建设单位应依法认真履行环境监督管理工作。

六、本批复有效期五年。项目的性质、规模、地址、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环评和验收文件。

七、对此批复如有异议，可在收到本批复之日起60日内向贵州州环保局或贵州县环保局申请复议，逾期复议无效。

2020年3月25日

建设项目主要污染物总量指标备案表

(2020)

项目编号: 4109000012

填表时间: 2020年01月08日

建设项目	项目名称	濮阳盛世名唐文化传媒有限公司年加工1500套展具项目							
	建设地点	千口镇府前街59号							
	建设性质	●新建 ○改扩建 ○技术改造							
	建设内容及规模	项目租赁已建设厂房, 总建筑面积2500平方米, 分为生产区及仓储区, 其中生产区建筑面积为1200m ² , 仓储区为1050m ² 。年技工展具1500套。							
	行业类别	木质家具制造 C211							
	环境保护管理类别	○编制报告书 ●编制报告表 ○填报登记表							
	环评审批部门	○国家○省○市●县		总量指标最终核定部门		濮阳市环保局总量科			
建设单位	单位名称	濮阳盛世名唐文化传媒有限公司							
	通讯地址	南乐县千口镇府前街59号							
	联系人	刘晓飞		联系电话		13301361309			
	法人代表	刘晓飞		邮政编码		457400			
总量指标		化学需氧量 (吨/年)		氨氮 (吨/年)		二氧化硫 (吨/年)		氮氧化物 (吨/年)	
		工业	生活	工业	生活	火电	非火电	火电	非火电
	申请新增								
	核定指标								
总量控制行业建设项目指标替代来源	化学需氧量								
	氨氮								
	二氧化硫								
	氮氧化物								
省辖市、省直管县环境保护主管部门意见									

关于濮阳盛世名唐文化传媒有限公司年加工 1500 套展具项目

现状监测方案

濮阳盛世名唐文化传媒有限公司：刘晓飞 13301361309

项目位于南乐县千口镇府前街 59 号，厂址中心坐标：东经 115.231643°、北纬 36.035297°。项目于 2020 年 4 月建设完成。

1、大气环境监测

无组织排放

(1) 监测内容：

表 1 废气污染物无组织排放监测内容

监测点位	监测因子	监测频次
厂界外上下风向（上风向 1 个点，下风向 3 个点）	颗粒物	4 次/天，连续 2 天

(2) 大气取样与监测

连续 2 天，每天采样 4 次，每次连续 1h 采样或者在 1h 内等时间间隔采样 4 次。气样采集及保存按《环境监测技术规范》进行。

有组织排放

(1) 监测内容

表 2 废气污染物有组织排放监测内容

监测点位	监测因子	监测频次
集气罩+中央除尘器+15m 排气筒 进、出口	颗粒物	3 次/周期，2 个周期

(2) 大气取样与监测

样品采集连续监测 2 天，每天监测三次。气样采集及保存按《环境监测技术规范》进行。

2、声环境监测

(1) 监测点布设

本次噪声监测共布设 4 个监测点。

表 3 声环境监测布点一览表

序号	监测点位	监测点位置	监测因子
1	东厂界	厂界外 1m 处	等效连续 A 声级
2	西厂界	厂界外 1m 处	
3	南厂界	厂界外 1m 处	
4	北厂界	厂界外 1m 处	

(2) 监测方法及频率

连续监测 2 天，昼夜各监测一次。监测方法东、西、南、北四厂界噪声按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准的要求。

建设项目竣工环境保护

附件四

验收监测委托书

河南松筠检测技术有限公司：

我单位濮阳盛世名唐文化传媒有限公司年加工 1500 套展具项目建设已经竣工，经试运营及调试，各生产设备及环保设施均运行稳定，现委托贵公司对该项目进行验收监测，希望贵公司尽快安排监测。

联系人：刘晓飞

联系电话：13301361309



委托单位（盖章）：濮阳盛世名唐文化传媒有限公司

2020 年 4 月 7 日

濮阳盛世名唐文化传媒有限公司年加工 1500 套展具项目

生产报表

生产日期	产品名称	设计产能	实际产量
2020.4.2	展具	1500 套/a	1200 套/a
2020.4.3	展具	1500 套/a	1300 套/a



濮阳盛世名唐文化传媒有限公司

2020 年 4 月 7 日

检 测 报 告

河南松筠检测字（ 2020 ）第 025Q 号

样品名称：废气、噪声

委托单位：濮阳盛世名唐文化传媒有限公司

检测类别：委托检测

报告日期：2020 年 04 月 17 日



注意事项

- 1、本报告无检测报告专用章、骑缝章及  章无效。
- 2、复制本报告中的部分内容无效。
- 3、复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
- 4、报告内容需填写齐全，无编制、审核、签发人签字无效。
- 5、对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本公司提出，逾期不受理投诉。
- 6、由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。无法复现的样品，不受理投诉。
- 7、本报告未经同意不得用于广告宣传。

河南松筠检测技术有限公司

地 址：洛阳市老城区邙山镇苏湾村水口路与高速引线西

邮 编：471011

电 话：0379-69985638 13700817219

网 址：www.hnsyjc.com.cn

邮 箱：hnsyjc666 @ 163.com

1 前言

河南松筠检测技术有限公司受濮阳盛世名唐文化传媒有限公司的委托, 对其所委托的检测项目按照标准规范进行检测。根据检测结果编制本检测报告。

2 检测内容

检测内容见表 2-1。

表 2-1 检测内容一览表

检测类别	采样点位	检测项目	检测频次
有组织废气	锯+雕刻机 脉冲布袋除尘器出口	废气流量、颗粒物排放浓度及排放速率	连续检测 2 周期, 3 次/周期
无组织废气	上风向 1#, 下风向 2#、 下风向 3#, 下风向 4#	颗粒物	连续检测 2 天, 3 次/天
噪声	厂界四周	等效声级	连续检测 2 天, 每天昼夜各 1 次

备注: 检测期间同步测量各检测点地面风向、风速、气温、气压、天气状况等气象参数。

3 检测分析方法

检测过程中采用的分析方法见表 3-1。

表 3-1 检测分析方法一览表

检测类别	检测项目	检测标准(方法)	检测仪器	检出限
有组织废气	废气流量	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 皮托管平行测速法 GB/T 16157-1996 及其修改单	低浓度自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260D 型	/
	颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ836-2017	电子分析天平 ES-E120BII	1.0mg/m ³
无组织废气	颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 及其修改单	电子分析天平 ES-E120BII	0.001mg/m ³
噪声	等效声级	工业企业厂界环境噪声排放标准声级计法 GB 12348-2008	多功能声级计 AWA5688	/

4 检测质量保证

本次检测采样及样品分析均严格按照国家相关标准的要求进行, 实施全程序质量控制。具体质控要求如下:

4.1 检测: 所有项目按国家有关规定及我公司质控要求进行质量控制。

4.2 检测分析方法采用国家颁布的标准（或推荐）分析方法，检测人员经过考核并持有合格证书。

4.3 所有检测仪器经过计量部门检定合格并在有效期内。

4.4 检测数据严格实行三级审核。

5 检测概况

2020年04月13日至04月14日对废气、噪声进行现场采样，04月17日完成全部检测项目。检测期间濮阳盛世名唐文化传媒有限公司工况稳定，生产工况符合检测要求。

6 检测分析结果

6.1 废气有组织排放检测分析结果详见表 6-1；

6.2 废气无组织排放检测分析结果详见表 6-2；

6.3 噪声现状检测分析结果详见表 6-3；

6.4 气象参数统计表详见表 6-4。

表 6-1 有组织排放废气检测结果表

采样 点位	采样时间	周期	频次	废气流量 (标 m ³ /h)	颗粒物 浓度 (mg/m ³)	颗粒物 排放速率 (kg/h)
锯+雕刻机 脉冲布袋除尘器 出口	2020.04.13	I	第 1 次	4.20×10 ³	13.6	0.0571
			第 2 次	4.33×10 ³	15.2	0.0657
			第 3 次	4.27×10 ³	14.7	0.0627
			均值	4.26×10 ³	14.5	0.0618
	2020.04.14	II	第 1 次	4.41×10 ³	14.2	0.0626
			第 2 次	4.17×10 ³	15.8	0.0659
			第 3 次	4.33×10 ³	14.6	0.0632
			均值	4.30×10 ³	14.9	0.0640

表 6-2 无组织排放废气检测结果表

采样时间	采样点位	颗粒物(mg/m ³)	
		检测浓度	厂周界最大浓度值
2020.04.13 (08:00-09:00)	上风向 1#	0.268	0.312
	下风向 2#	0.294	
	下风向 3#	0.312	
	下风向 4#	0.304	
2020.04.13 (14:00-15:00)	上风向 1#	0.276	0.342
	下风向 2#	0.316	
	下风向 3#	0.342	
	下风向 4#	0.328	
2020.04.13 (17:00-18:00)	上风向 1#	0.285	0.327
	下风向 2#	0.306	
	下风向 3#	0.327	
	下风向 4#	0.311	
2020.04.14 (08:00-09:00)	上风向 1#	0.279	0.312
	下风向 2#	0.296	
	下风向 3#	0.312	
	下风向 4#	0.305	
2020.04.14 (14:00-15:00)	上风向 1#	0.285	0.351
	下风向 2#	0.326	
	下风向 3#	0.351	
	下风向 4#	0.337	
2020.04.14 (17:00-18:00)	上风向 1#	0.278	0.323
	下风向 2#	0.310	
	下风向 3#	0.304	
	下风向 4#	0.323	

表 6-3 噪声检测结果表

采样时间	采样点位	昼 间 [测量值 dB (A)]	夜 间 [测量值 dB (A)]
2020.04.13	东厂界	54	42
	西厂界	54	43
	南厂界	53	41
	北厂界	52	42
2020.04.14	东厂界	53	43
	西厂界	54	42
	南厂界	52	42
	北厂界	51	41

表 6-4 气象参数统计表

测量时间		温度 (℃)	大气压 (k pa)	风速 (m/s)	风向	总云量	低云量	天气 状况
2020.04.13	08:00-09:00	13.2	100.7	1.6	SW	5	3	晴
	14:00-15:00	22.6	100.5	1.9	SW	5	2	
	17:00-18:00	14.5	100.6	1.6	SW	4	3	
2020.04.14	08:00-09:00	14.5	100.6	1.8	SW	4	3	晴
	14:00-15:00	22.7	100.4	1.7	SW	5	3	
	17:00-18:00	15.1	100.6	1.6	SW	5	2	

*****报告结束*****

编制人: 李治利 审核人: 李江 签发人: 李江

签发日期: 2020 年 4 月 17 日

河南松筠检测技术有限公司

(加盖松筠检测专用章)

附件七

[论坛首页](#) [公告公示](#) [会员任务](#) [招聘求职](#) [访问推广](#) [企业之家](#) [环保超市](#) [竣工1500套展具项目竣工](#) [快速导航](#)

[发帖](#) [回复](#) [返回列表](#)

查看: 1 | 回复: 0

[\[河南\] 濮阳盛世名唐文化传媒有限公司年加工1500套展具项目 竣工及调试公示 \(审核中\) \[复制链接\]](#)

花儿对我笑

发表于 3 分钟前 | 只看大图

楼主 电梯直达



0 主题 | 0 帖子 | 4 环保币

新手上路

积分 0

濮阳盛世名唐文化传媒有限公司年加工1500套展具项目竣工及调试公示

根据《建设项目环境保护管理条例》国务院令第682号、《建设项目竣工环境保护验收管理办法》国家环境保护总局令第13号及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环环评[2017]4号的相关要求，濮阳盛世名唐文化传媒有限公司年加工1500套展具项目竣工及调试情况进行公示，公示时间为：2020年4月7日-2020年4月14日

项目竣工日期：2020年4月1日

项目调试日期：2020年4月1日-2020年4月7日

[竣工公示.jpg](#) (33.66 KB, 下载次数: 0)

濮阳盛世名唐文化传媒有限公司年加工 1500 套展具项目

竣工公示

项目名称：濮阳盛世名唐文化传媒有限公司年加工 1500 套展具项目

建设范围：基础设施、环保设施、配套附属设施

工程地点：南乐县千口镇府前街 59 号

上述工程已于 2020 年 4 月 1 日全部建成。请社会各方对该工程的施工质量提出意见，并向建设单位反馈（电话：13301361309，地址：南乐县千口镇府前街 59 号）。

特予公示



濮阳盛世名唐文化传媒有限公司

2020 年 4 月 7 日

论坛首页

公告公示

会员任务

招聘求职

访问推广

企业之家

环保超市

快捷导航

花儿对我笑



0

0

4

主题

帖子

环保币

新手上路



积分 0

调试公示.jpg (38.21 KB, 下载次数: 0)

收藏

濮阳盛世名唐文化传媒有限公司年加工 1500 套展具项目

调试公示

项目名称: 濮阳盛世名唐文化传媒有限公司年加工 1500 套展具项目
建设范围: 基础设施、环保设施、配套附属设施
工程地点: 南乐县千口镇府前街 59 号
上述工程已于 2020 年 4 月 1 日全部建成。于 2020 年 4 月 1 日-2020 年 4 月 7 日进行调试。请社会各界方对该工程的调试提出意见,并在公示发布起 5 个工作日内向建设单位反馈(电话: 13301361309, 地址: 南乐县千口镇府前街 59 号)。

特予公示



濮阳盛世名唐文化传媒有限公司
2020 年 4 月 7 日

 编辑

濮阳盛世名唐文化传媒有限公司年加工 1500 套展具项目

竣工环境保护验收签到表

2020 年 4 月 18 日

姓 名	身 份 证 号	联系电话	职 务	单 位	签 名
刘晓飞	410922198309021316	13301361309	经理	濮阳盛世名唐文化传媒有限公司	刘晓飞
烟志刚	410923197205295415	15039310556	高工	濮阳市环保局	烟志刚
申守乾	320504197111111530	15139330110	高工	中原石化	申守乾
吉洪坤	410305197512224515	13603838332	高工	濮阳市材料院	吉洪坤

濮阳盛世名唐文化传媒有限公司年加工 1500 套展具 项目竣工环境保护验收专家技术咨询意见

2020 年 4 月 18 日濮阳盛世名唐文化传媒有限公司邀请有关专家及相关单位人员，参加该公司年加工 1500 套展具项目竣工环境保护验收工作，其中三位专家组成专家组，在经过现场踏勘、查阅资料和对验收报告审查以后，经过认真讨论，形成以下意见。

一、项目执行环评及批复情况

项目建设地址、规模、工艺和环评基本一致，污染防治设施基本符合环境及审批要求，为了减轻项目对环境的影响，建议进行如下整改：1、完善焊接烟尘净化处理设备；

2、补充生活垃圾收集设施，明确标示固废暂存间；

3、核实无组织检测定位布置图；

4、建立环保设施运保台账。

二、验收报告的编制质量

项目验收报告编制内容比较全面，表述清楚。按照以下意见修改后基本符合《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》要求的格式编制验收报告。

三、总体意见

综上所述，依据项目验收检测报告污染物可以做到达标排放、排放量可以满足审批排放量控制要求，基本符合《建设项目环境保护验收暂行办法》，建议按照以上意见整改完成后通过建设项目竣工环境保护验收。

专家：

2020 年 4 月 18 日

