

四川大喜来食品有限公司糖果加工生产项目

竣工环境保护验收意见

2023 年 6 月 14 日，根据《四川大喜来食品有限公司糖果加工生产项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号），严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真讨论，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

四川大喜来食品有限公司位于蒲江县鹤山街道工业北路 128 号 1 栋，年产核桃软糖 640 吨。

（二）建设过程及环保审批情况

2022 年 10 月编制完成了《四川大喜来食品有限公司糖果加工生产项目环境影响报告表》；本项目于 2022 年 10 月 13 日取得成都市蒲江生态环境局出具《成都市蒲江生态环境局关于四川大喜来食品有限公司糖果加工生产项目环境影响报告表的批复》（成蒲环承诺环评审（2022）18 号）。2023 年 4 月 26 日已申报排污许可证，管理类别为：登记管理，排污许可证号为 91510131MABU2LFT5P001X。

2023 年 3 月项目主体工程完工，目前满足验收条件，项目建成后，实际生产能力与设计生产能力一致。

（三）投资情况

实际总投资 200 万元，实际环保投资费用 29 万元，占总投资 14.5%。

（四）验收范围

本次验收的范围包括项目产生的废气、废水、噪声、固体废物处置情况检查、环评及环评批复落实情况、环保设施建设与运行情况、环保机构及规章制度建设情况等。

二、工程变动情况

对照《成都市蒲江生态环境局关于四川大喜来食品有限公司糖果加工生产项目环境影响报告表的批复》与环评审批，项目建设性质、规模、地点与环评报告和环评批复内容一致，仅隔油池容积、生产废水处理设施变化，及废水处理设施

变化引起的废气处理设施变化、固废种类变化、车间防渗分区变化，但以上变动均不属于重大变动。参照《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号），项目变动不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

1、废水

本项目废水主要为软水制备废水、设备清洗废水、车间地面清洁废水及生活污水。

本项目设备清洗废水、车间地面清洁废水经隔油池（0.5m³）处理后，与软水制备废水、生活污水共同依托成都市蒲议食品有限公司预处理池（50m³）处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准，氨氮、总磷、总氮达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准要求后经市政管网排入蒲江县城市生活污水处理厂，由蒲江县城市生活污水处理厂处理达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）中“城镇污水处理厂”排放标准后最终纳入蒲江河。

2、废气

本项目生产过程中产生的废气主要为投料粉尘、熬糖废气、天然气燃烧废气。

（1）投料粉尘

本项目产生的粉尘经集气罩+移动式布袋除尘器收集处理，且在投料过程中使用活动挡板减少粉尘溢出量，配料间设置密闭房间，采用机械通风。

（2）熬糖废气

本项目熬糖过程，随着水的蒸发与白砂糖、糖浆等的融化，会产生水蒸气与特有的气味，水蒸气与熬糖异味无毒无害，因此在熬糖时，加强熬糖间的通风换气即可。

（3）天然气燃烧废气

本项目蒸汽发生器主要用于为熬糖锅提供蒸汽加热，锅炉采用低氮燃烧装置处理天然气燃烧废气，再经20m排气筒（DA001）排放。

3、噪声

本项目通过采取合理布置噪声源、设备基础减振、厂房隔声等降噪措施，将噪声影响降至最低。根据厂界噪声监测结果，项目厂界噪声能够达到《工业企业

厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准限值要求,不会对厂界及外环境造成明显影响。

4、固废

项目运行期产生的固体废弃物主要为一般废物。生活垃圾由环卫部门清运;不合格品外售饲料厂;废包装材料外售给废品回收站;隔油池油污委托成都市梅兰油脂有限公司处理。本项目各项固体废物均已妥善处理。

四、环境保护设施调试效果

1、废水

验收期间,废水检测项目中pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油类检测结果满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准限值,氨氮、总磷、总氮检测结果满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B级限值。均达标排放。

2、废气

(1) 有组织废气

二氧化硫、氮氧化物、颗粒物检测结果均满足《成都市锅炉大气污染物排放标准》(DB51/2672-2020)表2中高污染燃料禁燃区内燃气锅炉排放浓度限值。均达标排放。

(2) 无组织废气

无组织废气检测项目中颗粒物检测结果满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放限值,臭气浓度检测结果满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表1中二级新扩改建排放限值。均达标排放。

4、噪声:

昼间厂界噪声检测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中3类厂界外声环境功能区排放限值,达标排放。

5、固废

一般废物:

员工生活垃圾、撒落物料和不合格产品、检测废物收集后由市政环卫部门每天统一清运处理;废包装材料纸质废包装材料外售,其余由市政环卫部门每天统一清运处理;隔油池油污定期清掏后由成都山河环境卫生管理有限公司蒲江分公司处理。

6、污染物排放总量

项目环评批复未对项目废水、废气污染物排放提出总量控制限制要求。本项目排污许可为登记管理，排污许可证中未对总量控制指标提出限制要求；经查阅《四川大喜来食品有限公司糖果加工生产项目环境影响报告表》，报告表中给出了总量控制建议指标，实际污染物排放总量均未超过环评建议的总量控制指标。

五、工程对环境的影响

验收监测期间，项目废气、废水、噪声的监测结果均满足相应的标准限值要求，排放总量满足要求，固废得到有效处理与处置，对外环境不会造成明显影响。

六、验收结论

《四川大喜来食品有限公司糖果加工生产项目》环保审查、审批手续完备，验收监测表明项目污染物达到国家相关排放标准要求，无重大变动，环保设施满足环境影响报告表及其批复要求，符合“三同时”制度，环保管理符合相关要求，基本符合建设项目竣工环境保护验收条件，不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形，验收组一致同意通过竣工环境保护验收。

七、后续要求

1、加强污染源管理及风险事故的防范，建立相关的规章制度及档案，控制污染及风险事故的发生；严格落实安全管理相关规定，避免因安全事故引发突发环境污染事件。

2、加强对环境保护工作的领导和管理，做到污染物治理设施长期稳定运行，确保各项污染物达标排放，固废得到有效处置。

八、验收人员信息

验收人员信息表附后。

验收组：



四川大喜来食品有限公司

2023年6月14日

四川大喜来食品有限公司糖果加工生产项目

竣工环境保护验收组名单

验收组	姓名	单位	职称/职务	电话	备注
组长	郭敏元	成都理工大学	副教授	18280060920	
	郭金峰	四川锦美环保科技有限公司	高工	13684091923	
	牟建波	四川锦美环保科技有限公司	高工	15008435183	
成员					

四川大喜来食品有限公司

2023 年 6 月 14 日